

## ZMLUVA O DIELO

číslo S / 009 / 2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

---

### I. Zmluvné strany

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Zhotoviteľ:               | <b>HYDROS Bánovce, spol. s r.o.</b>   |
| Zastúpený:                   | <b>Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou</b>              |
| Bankové spojenie:            | <b>Ing. Rudolf Košík - konateľ</b>  |
| Číslo účtu:                  | <b>SLSP Bánovce nad Bebravou</b>  |
| IČO:                         | <b>38513362 / 0900</b>  |
| DIČ / IČ DPH:                | <b>34 117 873</b>   |
| Zapísaný:                    | <b>2020417091 / SK2020417091</b>  |
|                              | <b>Obchodný register, Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 557/R</b> |
| 2. Objednávateľ              | <b>Stredná umelecká škola,</b>  |
| Zastúpený                    | <b>Staničná 8, 911 05 Trenčín</b>   |
| Oprávnený konateľ vo veciach | <b>Mgr. Mária Vilkovská</b>   |
| - zmluvných                  | <b>Mgr. Mária Vilkovská</b>   |
| - technických                | <b>Ing. Anna Páleníková</b>   |
| Osoby oprávnené prevziaťm    |   |
| vykonaných prác              | <b>Mgr. Mária Vilkovská</b>   |
| Bankové spojenie:            | <b>Dexia banka Slovensko, a.s.</b>  |
| Číslo účtu:                  | <b>731 029 3111 / 5600</b>  |
| IČO:                         | <b>00161438</b>   |
| DIČ / IČ DPH                 | <b>2021309741</b>   |

### II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie a dodanie stavby:

- A/ „Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením“**  
**B/ „Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením“**
- 

v rozsahu položkovitého rozpisu nákladov /príloha č.1,2, / ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v rozsahu spracovanej cenovej ponuky. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu tejto zmluvy, že sa riadne oboznámil s havarijným stavom strechy dielni, že jeho súčasný stav mu umožňuje riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť za vykonané dielo cenu dohodnutú podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom termíne.

### III. Čas plnenia

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je **8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.**
2. Zhotoviteľ nie je v omeškani po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.
3. V prípade nepriaznivého počasia viac ako 5 dni bude termín ukončenia primerane upravený podľa zápisov v stavebnom denníku.

#### IV. Cena diela a platobné vzťahy

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve:

##### A/ Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením :

/príloha č. 1/

Náklady celkom bez DPH	37.822,81 €
DPH 20 %	7.564,56 €
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA DIELO s DPH</b>	<b>45.387,37 €</b>

##### B/ Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením :

/príloha č. 2/

Náklady celkom bez DPH	23.212,53 €
DPH 20 %	4.642,51 €
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA DIELO s DPH</b>	<b>27.855,04 €</b>

Náklady celkom bez DPH	61.035,34 €
DPH20%	12.207,07 €

<b>NÁKLADY NA DIELO SPOLU s DPH</b>	<b>73.242,41 €</b>
-------------------------------------	--------------------

(sedemdesiattritisícdvostoštyridsaťdva EUR a štyridsaťjeden centov).

2. Po ukončení diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi konečnú faktúru vo výške ceny diela najneskôr do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry bude záznam o odovzdaní a prevzatí diela a odsúhlasený súpis zrealizovaných prác.
3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

#### V. Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na prevzaté dielo je 10 rokov od termínu odovzdania a prevzatia diela. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené inou osobou alebo živelnou pohromou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť prípadné vady diela, ak sa jedná o vady, vyplývajúce z jeho činnosti pri vykonaní diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy.
4. Ak objednávateľ nereklamoval u zhotoviteľa zjavné vady, zaniká po uplynutí záručnej doby jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia, bez zbytočného odkladu od písomného vyzvania objednávateľa a prípadné vady odstrániť v termínoch, ktoré budú dohodnuté písomnou formou, najneskôr do 30 dní po tom, čo sa zhotoviteľ o reklamácií dozvedel. Odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to aj počas realizácie diela.

#### VI. Základné podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený záznam v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela použiť materiály v predpísanej kvalite.
5. Zhotoviteľ v rámci ceny diela na vlastné náklady odstráni všetky vedľajšie produkty vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. V prípade odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi ako pôvodca.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek škody ním spôsobené počas realizácie diela na iných častiach budovy.
8. Práce na diele budú vykonávané bez prerušenia a bez odvolania časti pracovníkov zo stavby okrem prerušenia prác z dôvodu technológie alebo nepriaznivého počasia.

#### **VII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.
3. V prípade, že dielo bude v záručnej dobe chybné a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania odstránenia vady. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbuvaje povinnosti odstrániť závalu na vlastné náklady.

#### **VIII. Vyššia moc**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, strana ktorá sa chce odvolať na vyššiu moc je povinná požiadať druhú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene, resp. k termínom plnenia tejto zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

#### **IX. Osobitné ustanovenia**


1. V prípade vzniku škody neplnením povinnosti z tejto zmluvy druhej zmluvnej strane, má táto zmluvná strana nárok na náhradu všetkej škody, ktorá jej tým vznikne.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení, pri stavebných prácach a za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
3. Objednávateľ umožní vstup zhotoviteľovi na stavenisko v predĺžených zmenách najneskôr do 19.00 hodiny a v dňoch pracovného pokoja okrem nedele a štátnych sviatkov.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať interné predpisy objednávateľa na zaistenie bezpečnosti a požiarnej ochrany, ako aj ochrany životného prostredia.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok v pracovnom priestore.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe. V prípade zistenia požitia alkoholu pracovníkom zhotoviteľa bude tento pracovník okamžite odvolaný zo stavby.
7. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať ich priebeh, či sa dielo vykonáva s dodržiavaním technických a iných noriem a s dodržiavaním bezpečnosti práce. Má právo upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote. Objednávateľ môže zabezpečením povinnosti v tejto zmluve vo veciach technických poveriť tretiu osobu.
8. Zmeny rozsahu prác, materiálov, resp. iných postupov ako sú dohodnuté v tejto zmluve, prípadne iné zmeny zásadného charakteru budú riešené zápismi v stavebnom denníku, podpísané zástupcom objednávateľa.
9. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa nápravy s tým, že zhotoviteľ je povinný dielo vykonať riadnym spôsobom.

#### X. Záverečné ustanovenia

1. V ostatnom sa tento zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou písomného dodatku podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 1x pre zhotoviteľa a 2 x pre objednávateľa na znak súhlasu nimi podpísanú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 01.01.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

Bánovce nad Bebravou dňa, 7.7.2011



za zhotoviteľa  
Ing. Rudolf Košík  
konateľ spoločnosti

Trenčín dňa 7.7.2011  
STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
Staničná 8  
911 05 Trenčín

za objednávateľa  
Mgr. Mária Vilkovská  
riaditeľka SUŠ

## CENOVÁ KALKULÁCIA

Stavba: " Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením"  
SUŠ Trenčín

Realizovaný systém: Dvojvrstvový systém asfaltových modifikovaných pásov so zateplením Polystyrén EPS 150 S hr. 120 mm

### VÝKAZ VÝMER:

Vodorovná plocha	:	484,00 m <sup>2</sup>
Vodorovná plocha - zateplenie	:	484,00 m <sup>2</sup>
Zvislá plocha	:	16,00 m <sup>2</sup>
Zosilnenie detailov	:	24,00 m
Dĺžka ukončenia atiky, RŠ 450	:	48,00 m
Dĺžka ukončovacích lišt, RŠ 80 mm	:	24,00 m
Dĺžka ukončenia okapu RŠ 250	:	24,00 m

Číslo pol.	POPIS POLOŽKY	MJ	Množstvo	Dodávka a montáž €/MJ	S P O L U €
1.	Uloženie tepelnoizolačnej - 1 vrstvy dosky z pen. polystyrénu EPS 150 S, hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	484,00	1,20	580,80
2.	Doska polystyrénu EPS 150 S, hr.120 mm	m <sup>2</sup>	484,00	8,60	4 248,40
3.	Presun hmôt	%	4,00	4 829,20	193,17
<b>Tepelné izolácie</b>					<b>5 022,37</b>
1.	Vyspravenie pôvodnej pokiaľovej krytiny	m <sup>2</sup>	484,00	1,55	750,20
2.	Uloženie impregnovaného hranala po obvode	m	72,00	8,00	576,00
3.	Uloženie podkladného pásu ELASTOBIT GG , ( v.p. x 1,15 ) - spoje pretavené	m <sup>2</sup>	557,00	7,75	4 316,75
4.	Mechanické ukotvenie podkladného pásu do betónu, 4ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	484,00	4,00	1 936,00
5.	Penetrácia zvislých častí plochej strechy a oplechovania penetračným náterom SIPLAST PRIMER	m <sup>2</sup>	16,00	2,30	36,80
6.	Obizolovanie okapu PARADIENE S VV	m	24,00	4,10	98,40
7.	Zosilnenie detailov prestupov	m	24,00	4,10	98,40
8.	Výhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy ELASTOBIT PV TOP 42 plošne natav.(v.p.*1,15)	m <sup>2</sup>	557,00	7,90	4 400,30
9.	Zvislé plochy ELASTOBIT (z.p.*1,15)	m <sup>2</sup>	18,00	8,40	151,20
10.	Presun hmôt	%	4,00	12 364,05	494,56
<b>Hydroizolácie</b>					<b>12 858,61</b>
1.	Demontáž oplechovania atiky, okapu	m	72,00	3,30	237,60
2.	Demontáž dažďových zliabov a zvodov	m	38,00	3,30	119,80
3.	Demontáž kolíkov	ks	2,00	2,60	5,20
4.	Dodávka a montáž ukončovacích lišt, RŠ 80 mm a presilikovanie	m	24,00	4,60	110,40
5.	Oplechovanie hranala PZ plech, RŠ 200	m	72,00	7,00	504,00
6.	Oplechovanie ukončenia atiky PZ plech, RŠ 450	m	48,00	20,70	993,60
7.	Oplechovanie ukončenia okapu PZ plech, RŠ 250	m	24,00	11,50	276,00
9.	Montáž a dodávka dažďový žlab PZ plech, RŠ 330	m	24,00	12,50	300,00
10.	Montáž a dodávka dažďový zvod PZ plech, DN 120	m	12,00	12,50	150,00
11.	Montáž a dodávka kolík	ks	2,00	6,60	13,20
12.	Presun hmôt	%	4,00	2 708,60	108,35
<b>Klampiarske prvky</b>					<b>2 817,15</b>
1.	Demontáž pôvodného bleskozvodu	m <sup>2</sup>	484,00	0,90	435,60
2.	Dodávka a montáž bleskozvodu	m <sup>2</sup>	484,00	3,20	1 548,80
3.	Revízná správa	sub.	1,00	200,00	200,00
4.	Odvoz a likvidácia odpadu	sub.	1,00	330,00	330,00
<b>Ostatné práce</b>					<b>2 514,40</b>
<b>S P O L U € bez DPH</b>					<b>23 212,53</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>4 642,51</b>
<b>CELKOM € s DPH</b>					<b>27 855,04</b>

Vyhotovil: Košík Rudolf Ing.

Ostatné práce					
1.	Demontáž pôvodnéhobleskozvodu	m <sup>2</sup>	484,00	0,90	435,60
2.	Dodávka a montážbleskozvodu	m <sup>2</sup>	484,00	3,20	1 548,80
3.	Revíznaspráva	sub.	1,00	200,00	200,00
4.	Odvoz a likvidáciaodpadu	sub.	1,00	330,00	330,00
					<b>2 514,40</b>
SPOLU € bez DPH					23 212,53
DPH 20 %					4 642,51
CELKOM € s DPH					27 855,04



**HYDROS Bánovce, spol. s r.o.**  
 TRENCIANSKA CESTA 1573/114  
 957 01 BÁNOVCE NAD BERRAVOU  
 IČO: 34 117 875 IČ DPH SK2020417021

# CENOVÁ KALKULÁCIA

Stavba: "Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením"  
SUŠ Trenčín

Realizovaný systém: Dvojvrstvový systém asfaltových modifikovaných pásov so zateplením Polystyrén EPS 150 S hr. 120 mm

### VÝKAZ VÝMER:

Vodorovná plocha	680,00 m <sup>2</sup>
Vodorovná plocha - zateplenie	680,00 m <sup>2</sup>
Zvislá plocha	92,00 m <sup>2</sup>
Zvislá plocha - zateplenie	87,00 m <sup>2</sup>
Zosilnenie detailov	75,00 m
Dĺžka ukončenia alíky, RŠ 450	20,00 m
Dĺžka ukončovacích listů, RŠ 80 mm	17,00 m
Dĺžka ukončenia okapu RŠ 250	115,00 m





Číslo pol.	POPIS POLOŽKY	MJ	Množstvo	Dodávka a montáž C/MJ	SPOLU €
1.	Uloženie tepelnoizolačnej - 1 vrstvy dosky z pen. polystyrénu EPS 150 S, hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	680,00	1,20	816,00
2.	Doska polystyrénu EPS 150 S, hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	694,00	8,60	5 968,40
4.	Uloženie tepelnoizolačnej - zvislá plocha dosky z pen. polystyrénu EPS 150 S, hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	87,00	1,50	130,50
5.	Doska polystyrénu EPS 150 S, hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	89,00	8,60	765,40
6.	Uloženie tepelnoizolačnej - zvislá plocha okná	m <sup>2</sup>	44,00	1,50	66,00
7.	Minerálna vlna Classic 040 hr. 180 mm	m <sup>2</sup>	44,00	5,80	255,20
8.	Presun hmôt	%	4,00	8 001,50	320,06
<b>Tepelné izolácie</b>					<b>8 321,56</b>
1.	Vyspravenie pôvodnej povlakovej krytiny	m <sup>2</sup>	680,00	1,55	1 054,00
2.	Uloženie impregnovaného hranola po obvode	m	139,00	8,00	1 112,00
3.	Uloženie podkladného pásu ELASTOBIT GG, ( v.p. x 1,15 ) - spoje pretavené	m <sup>2</sup>	782,00	7,75	6 050,50
4.	Mechanické ukotvenie podkladného pásu do betónu, 4ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	680,00	4,00	2 720,00
5.	Penetrácia zvislých častí plochej strechy a oplechovania penetračným náterom SIPLAST PRIMER	m <sup>2</sup>	92,00	2,30	211,60
6.	Obizolovanie okapu PARADIENE S VV	m	116,00	4,10	475,60
7.	Zosilnenie detailov prestupov	m	75,00	4,10	307,50
8.	Vyhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy ELASTOBIT PV TOP 42 plnoplošne natav.(v.p.*1,15)	m <sup>2</sup>	782,00	7,90	6 177,80
9.	Zvislé plochy ELASTOBIT (z.p.*1,15)	m <sup>2</sup>	106,00	8,40	890,40
10.	Presun hmôt	%	4,00	19 009,40	760,38
<b>Hydroizolácie</b>					<b>19 769,78</b>
1.	Demontáž oplechovania alíky, okapu	m	136,00	3,30	448,80
2.	Demontáž dažďových žlabov a zvodov	m	167,00	3,30	551,10
3.	Demontáž kotlíkov	ks	6,00	2,60	15,60
4.	Dodávka a montáž ukončovacích listů, RŠ 80 mm a presílikónovanie	m	17,00	4,60	78,20
5.	Oplechovanie hranola PZ plech, RŠ 200	m	139,00	7,00	973,00
6.	Oplechovanie ukončenia alíky PZ plech, RŠ 450	m	20,00	20,70	414,00
7.	Oplechovanie ukončenia okapu PZ plech, RŠ 250	m	116,00	11,50	1 334,00
8.	Montáž a dodávka sasačných vpustí	ks	0,00	150,00	0,00
9.	Montáž a dodávka dažďový žlab PZ plech, RŠ 330	m	116,00	12,50	1 450,00
10.	Montáž a dodávka dažďový zvod PZ plech, DN 120	m	69,00	12,50	852,50
11.	Montáž a dodávka kotlík	ks	6,00	6,60	39,60
12.	Presun hmôt	%	4,00	6 166,80	246,67
<b>Klamplarske prvky</b>					<b>6 413,47</b>
1.	Muřivo tvárnica Porfix hr. 150 mm - okná	m <sup>2</sup>	44,00	34,00	1 495,00
2.	Sadrokartón - okná	m <sup>2</sup>	44,00	32,00	1 408,00
3.	Pomocné lešenia	sub.	1,00	850,00	850,00
4.	Demontáž pôvodného bleskozvodu	m <sup>2</sup>	680,00	0,90	612,00
5.	Dodávka a montáž nového bleskozvodu	m <sup>2</sup>	680,00	3,20	2 176,00
6.	Revízia správa	sub.	1,00	200,00	200,00
7.	Odvoz a likvidácia odpadu	sub.	1,00	330,00	330,00
<b>Ostatné práce</b>					<b>3 318,00</b>
<b>SPOLU € bez DPH</b>					<b>37 822,81</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>7 564,66</b>
<b>CELKOM € s DPH</b>					<b>45 387,37</b>

Ostatné práce					
1.	Murivo tvárnice Porfix hr. 150 mm - okná	m <sup>2</sup>	44,00	34,00	1 496,00
2.	Sadrokartón - okná	m <sup>2</sup>	44,00	32,00	1 408,00
3.	Pomocné lešenie	sub.	1,00	850,00	850,00
4.	Demontáž pôvodného bleskozvodu	m <sup>2</sup>	680,00	0,90	612,00
5.	Dodávka a montáž nového bleskozvodu	m <sup>2</sup>	680,00	3,20	2 176,00
6.	Revízná správa	sub.	1,00	200,00	200,00
7.	Odvoz a likvidácia odpadu	sub.	1,00	330,00	330,00
					<b>3 318,00</b>
<b>SPOLU € bez DPH</b>					<b>37 822,81</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>7 664,66</b>
<b>CELKOM € s DPH</b>					<b>45 387,37</b>


**HYDROS BANOVICE, spol. s r.o.**  
 TRENČIANSKA CESTA 1573/114  
 957 01 BANOVICE NAD BEBRAVOU  
 IČO: 34 117 873 IČ DPH SK2023417291



## Zápis z preberacieho konania

<b>Objednávateľ:</b>		<b>Zhotoviteľ:</b>	
Názov a adresa: <b>Stredná umelecká škola, Staničná 8 911 05 Trenčín</b> IČO : 00161438 IČ DPH : SK2021309741 DIČ : 2021309741		Názov a adresa: <b>HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1573/114 957 01 Bánovce nad Bebravou</b> IČO : 34117873 IČ DPH : SK2020417091 DIČ : 2020417091	
Dátum preberacieho konania: <b>30.8.2011</b>		Záručná doba ( konečný dátum ) : <b>08/2021</b>	
Názov diela: " Rekonštrukcia strechy bloku A školy so zateplením" " Rekonštrukcia strechy bloku B školy so zateplením"			
Zmluva o dielo č.: <b>S / 009 / 2011</b>		zo dňa: <b>7.7.2011</b>	
( Objednávka č.: )			
Súpis zistených závad a nedorobkov:			
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie väd a nedorobkov:			
Cena podľa zmluvy a dodatkov: <b>73. 242,41 € ( s DPH )</b>			
Zástupcovia zhotoviteľa:		Zástupcovia objednávateľa:	
Meno a priezvisko Ing. Rudolf Košík - konateľ		Meno a priezvisko Mgr. Mária Vilková - riaditeľka	
 pečiatka, podpis		 pečiatka, podpis	
Meno a priezvisko Ing. Anna Páleniková		Meno a priezvisko Ing. Anna Páleniková	
 pečiatka, podpis		 podpis	
Prílohy: Certifikáty			